

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

| | |
|----------|---|
| โครงการ | งานต่อเติมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 งาน |
| สถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| งวดที่ 1 | <p>จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ</p> <ul style="list-style-type: none">- งานตอกเสาเข็มโครงสร้างกันสาดข้างอาคาร ,โครงสร้างห้องโครงการ ,โครงสร้างรับชั้นลอยภายในอาคารฯ ,โครงสร้างห้อง Pump- งานโครงสร้างฐานราก ค.ส.ล.และเสาตอม่อทั้งหมด- งานโครงสร้างคาน – พื้น ค.ส.ล.ห้องโครงการและห้อง Pump- บริเวณกันสาดข้างอาคารและโครงสร้างห้องโครงการติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณ, คานเหล็ก โครงหลังคา , จันทันและแป ติดตั้งโครงเหล็กและรางน้ำสแตนเลส- ติดตั้งแผ่นหลังคา Metal sheet บริเวณกันสาดข้างอาคารและโครงสร้างห้องโครงการ- ติดตั้งเสา – คาน เหล็กรูปพรรณ วางแผ่นพื้นคอนกรีตทับหน้า ติดตั้งพื้นซีเมนบอร์ด โครงสร้างชั้นลอยภายในอาคาร- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ห้องน้ำชั้น 2- งานห้องเก็บสารเคมี <p>แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป</p> |
| งวดที่ 2 | <p>จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาและแผ่นหลังคา Metal Sheet ห้องน้ำชั้น 2- ติดตั้งเสา – คานเหล็ก โครงผนังชั้นลอย- งานติดตั้งท่อสายไฟฟ้าสายสื่อสารระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ ภายในอาคาร ชั้น 1 ชั้นลอย ,ห้องน้ำและห้องโครงการ- งานก่ออิฐฉาบปูนผนังห้องชั้น 1 ชั้นลอย ห้องโครงการ ห้อง Pump ห้องน้ำชั้น 2- งานปรับพื้นที่บดอัด ถมลูกรัง หินคลุก บริเวณพื้นลานหลังอาคาร หน้าสตรี หอเรดาร์ และพื้นวางเฮลิคอปเตอร์- งานเดินท่อระบบปรับอากาศ- งานฝ้าเพดานห้องชั้นลอย ห้องโครงการ- งานคอนกรีตพื้นลานบริเวณพื้นลานหลังอาคาร หน้าสตรี หอเรดาร์ และพื้นวางเฮลิคอปเตอร์- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมทดสอบระบบ- ปูกระเบื้องพื้น – ผนังห้องน้ำชั้น 2 |

- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชั้น 1 และชั้นลอย
- งานติดตั้งคอมไฟ เต้ารับ สวิตช์ ป้าย Exit ไฟฉุกเฉิน ทั้งหมด
แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน
- ติดตั้งประตู – หน้าต่างทั้งหมด
- งานติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและกล้องวงจรปิด
- งานติดตั้งรั้วตะแกรงลวดและประตูเหล็ก
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ประกอบ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- งานย้ายเครื่อง Pump ติดตั้งห้องใหม่ พร้อมเดินท่อลม
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนและอื่นๆ ที่แสดงตามแบบรูปรายการ
แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(.....) แบ่งงวดโดย

นายอภิสิทธิ์ ศรีวรรณ