

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานทาสีและติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายวิวัฒน์ จันรุน

เมื่อวันที่

11 เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการงานทาสีอาคาร								
	- ล้างทำความสะอาดพื้นผิวทาสีภายนอก	9,600.00	ตร.ม.	-	-	10.00	96,000.00	96,000.00	
	- ล้างทำความสะอาดผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต	600.00	ตร.ม.	-	-	10.00	6,000.00	6,000.00	
	- ล้างขัดทำความสะอาดพื้นดาดฟ้า	2,500.00	ตร.ม.	-	-	10.00	25,000.00	25,000.00	
	- ขัดทำความสะอาดเก็บชั้นก	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ทาสีผนังภายนอก	9,600.00	ตร.ม.	47.00	451,200.00	31.00	297,600.00	748,800.00	
	- ทาสีผนังภายใน	10,500.00	ตร.ม.	36.00	378,000.00	30.00	315,000.00	693,000.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างเสา,คาน,กันสาด,บันได ST-1,ST-3	3,800.00	ตร.ม.	49.00	186,200.00	33.00	125,400.00	311,600.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานอีปซีบอร์ด ชั้น 1-9	5,500.00	ตร.ม.	36.00	198,000.00	30.00	165,000.00	363,000.00	
	- ทาสีน้ำมันราวจับเหล็ก	2,100.00	ตร.ม.	58.00	121,800.00	35.00	73,500.00	195,300.00	
	- ทรายฉาบงานทาสี	10,000.00	ตร.ม.	-	-	10.00	100,000.00	100,000.00	
	รวม 1							2,548,700.00	
2	รายการงานติดตั้งตาข่ายกันนก								
	- ตาข่ายกันนกชนิด PP ขนาดตา 2x2 ซม. สีดำ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ยึดขอบและติดตั้ง	1,810.00	ตร.ม.	250.00	452,500.00	50.00	90,500.00	543,000.00	
	รวม 2							543,000.00	
3	รายการงานกันซึมพื้น ชั้น 5								
	- ระบบกันซึมพื้น	100.00	ตร.ม.	600.00	60,000.00	120.00	12,000.00	72,000.00	
	รวม 3							72,000.00	
	รวมราคางานก่อสร้าง (1+2+3)							3,163,700.00	
	Factor F.							1.3022	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด							4,119,770.14	
									(สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์)