



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง งานซ่อมแซมผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
จำนวน 1 งาน

สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อยานแนวรอยต่อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตของเดิมออก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานยานแนวรอยต่อ PU แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตของใหม่ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- ขัดทำความสะอาดผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตด้วยน้ำยาทำความสะอาดแผ่นคอมโพสิต แล้วเสร็จเรียบร้อย

ตามแบบรูปและรายการ

- งานพ่นสีรองพื้นผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานพ่นสีจริงผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานพ่นสีเคลือบผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตของใหม่ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทำความสะอาดสถานที่

ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นางสาวกรรณิการ์ ดีวิเศษ)