



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานต่อเติมอาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งเสาเข็ม แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างฐานราก แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณชั้น 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นสำเร็จรูป Hollow core พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น 1

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณชั้น 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. หน้าอาคาร, ทางลาด, ทางเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานวางระบบท่อประปาและสุขาภิบาลชั้น 1 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 12.50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานโครงสร้างคานเหล็กรูปพรรณชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นสำเร็จรูป Hollow core พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น 2

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานโครงสร้างเสาเหล็กรูปพรรณชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานโครงสร้างบันไดเหล็กรูปพรรณภายในอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานวางระบบท่อประปาและสุขาภิบาลชั้น 2 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานโครงสร้างหลังคาและรางน้ำสแตนเลส (ไม่รวมทางเชื่อมและ Canopy)

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

- งานมุงหลังคา เมทัลชีท แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานก่ออิฐ, ฉาบปูน ผัน้ำ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟงานระบบอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานแผงตกแต่งอลูมิเนียม แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานทาสีอาคาร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟ แสงสว่าง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ภัณฑ์และผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ

แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานติดตั้งหลังคา Canopy แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งหลังคาทางเชื่อม แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งราวกันตก แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบวงจรปิด, ระบบอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการ
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการกำหนดพร้อมทดสอบระบบ, ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน

(นายวิวัฒน์ จันรุน)