

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนน จำนวน 1 งาน

14 มกราคม 2569

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1	งานถนนคอนกรีต							
	- รื้อถอนพื้นขูดลอกหน้าผิวถนนลึก 35 ซม. พร้อมขนทิ้ง	334	ลบ.ม.	-	-	18.00	6,012.00	6,012.00
	- โถกราดพื้นทางเดิมปรับระดับบดอัดพื้นทางเดิม	953	ตร.ม.	-	-	35.00	33,355.00	33,355.00
	- หินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น	186	ลบ.ม.	498.00	92,628.00	121.00	22,506.00	115,134.00
	- ทราดยาบ	60	ลบ.ม.	510.00	30,600.00	121.00	7,260.00	37,860.00
	- คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	154	ลบ.ม.	2,507.00	386,078.00	329.00	50,666.00	436,744.00
	- WIRE MESH 6 มม. @ 0.25 ม.	953	ตร.ม.	57.00	54,321.00	6.00	5,718.00	60,039.00
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	210	กก.	21.05	4,420.50	4.90	1,029.00	5,449.50
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 40	122	กก.	21.15	2,580.30	3.90	475.80	3,056.10
	- เหล็ก RB 19 มม. SD 40	728	กก.	20.60	14,996.80	3.50	2,548.00	17,544.80
	- ไม้แบบ	92	ตร.ม.	400.00	36,800.00	139.00	12,788.00	49,588.00
	- ตะปู	23	กก.	47.00	1,081.00	-	-	1,081.00
	- วัสดุหยอดรอยต่อ Joint Sealar+พลาสติกปูรองพื้นรอยต่อ	346	ม.	30.00	10,380.00	25.00	8,650.00	19,030.00
	- ตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	42	ตร.ม.	331.00	13,902.00	-	-	13,902.00
	- ค่าทดสอบ CBR สำหรับหินคลุก แบบแช่น้ำ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	- ค่าทดสอบ ความหนาแน่นแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified proctor density)	2	จุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00
	- ค่าทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	(รวมรายการ 1)							802,695.40
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							802,695.40
	Factor F.							1.3076
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							1,049,604.51

(หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสี่บาทห้าสิบบัดสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวณิชชา วันทาแก้ว)