

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ งานปรับปรุงโครงสร้างห้องเก็บสารเคมี อาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 1 งาน

สร้างที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

ห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บของ

- ตั้งนั่งร้านค้ำยันโครงสร้าง
- งานสกัดเนื้อคอนกรีตที่เสียหาย
- ขัดทำความสะอาดเหล็กเสริมที่เป็นสนิม

โครงสร้างอัมจันทร์

- ตั้งนั่งร้านค้ำยันโครงสร้าง
- งานสกัดเนื้อคอนกรีตที่เสียหาย
- ขัดทำความสะอาดเหล็กเสริมที่เป็นสนิม

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 60% ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

ห้องเก็บสารเคมี ห้องเก็บของ

- เสริมเหล็กเพิ่มเติม กรณีพื้นที่หน้าตัดถูกกัดกร่อนทำลายมากกว่า 7%
- ทาน้ำยายับยั้งการเกิดสนิม ทาน้ำยา Epoxy Bonding Agent
- เท - ฉาบ Non-Shrink ชนิดฉาบเสริมกำลัง
- ฉาบแต่ง ทาสีบริเวณที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู 1 และประตู 2

โครงสร้างอัมจันทร์และรอยต่ออาคาร

- เสริมเหล็กเพิ่มเติม กรณีพื้นที่หน้าตัดถูกกัดกร่อนทำลายมากกว่า 7%
- ทาน้ำยายับยั้งการเกิดสนิม ทาน้ำยา Epoxy Bonding Agent
- เท - ฉาบ Non-Shrink ชนิดฉาบเสริมกำลัง
- ฉาบแต่ง ทาสีบริเวณที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมรอยต่อสระว่ายน้ำและอัมจันทร์ 2 จุด

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ผู้แบ่งงวดงาน.....

(นายพงศา ภาวะโสภณ)