

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

- โครงการ** งานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหาร (อาคาร 4) จำนวน 1 งาน
- สร้างที่ก่อสร้าง** อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- งวดที่ ๑** จะจ่ายเงินให้ ๑๐ % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
อาคาร ๔
- งานรื้อถอนทางลาดเดิมหน้าอาคารแล้วเสร็จ
  - งานตอกเสาเข็ม งานโครงสร้างฐานราก เสา ค.ส.ล. รับหลังคาแล้วเสร็จ
  - งานตอกเสาเข็ม งานโครงสร้างฐานราก เสา คาน พื้น ค.ส.ล. ทางลาดแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งโครงเหล็ก Facade หน้าอาคารร้อยละ ๕๐
  - งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลทั้งหมด บริเวณหลังอาคารแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งถังดักไขมัน บริเวณหลังอาคารแล้วเสร็จ
- ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๒** จะจ่ายเงินให้ ๒๕ % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
อาคาร ๔
- งานรื้อถอนถนน ค.ส.ล. ถนนลาดยาง และขอบคันหินแล้วเสร็จ
  - งานขุดวางท่อระบายน้ำของระบบสุขาภิบาล บริเวณด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาซุ้มทางเข้า - ออก ด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งโครงเหล็ก Facade หน้าอาคารแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งโครงเหล็กรับรางน้ำ และติดตั้งรางน้ำหน้าอาคารแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งไม้เทียม และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต Façade ร้อยละ ๕๐
  - งานขุดล้างฝัสนิ่ง ทาสีผนังภายนอกอาคารร้อยละ ๕๐
- ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
- งานโครงสร้างฐานราก เสา คาน พื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๓** จะจ่ายเงินให้ ๓๐ % ของราคาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
อาคาร ๔
- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม ชั้นพื้นทางหินคลุกบริเวณทางเข้า-ออกแล้วเสร็จ
  - งานเทคอนกรีตถนนบริเวณทางเข้า-ออกแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งไม้เทียม และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต Façade แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet หลังคาด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หลังคาด้านหน้าอาคารร้อยละ ๕๐

- งานเดินท่อ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ

#### ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม

- งานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น และบันไดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง พร้อมติดตั้งฟิล์มกันความร้อนแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet หลังคาแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กรับรางน้ำ และติดตั้งรางน้ำหน้าอาคารแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อ ระบบไฟฟ้าและสื่อสารแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ ๓๕ % ของราคาที่สามารถได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

#### อาคาร ๔

- งานฉาบพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย และพื้นทางเท้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานพื้นทรายล้างและราวกันตกสแตนเลสทางลาดหน้าอาคารแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หลังคาด้านหน้าอาคารแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู หน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ

#### ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม

- งานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานตกแต่ง Built-inแล้วเสร็จ
- งานพื้นทรายล้างทางลาดหน้าอาคารแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังดักไขมันพร้อมทดสอบระบบแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม และอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในแบบรูปและรายการแล้วเสร็จ

ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....  
( นายเศรษฐา รุ่งประเสริฐ )