

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
1	งานลานคอนกรีต							
	คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	57	ลบ.ม	2,579.00	147,003.00	329.00	18,753.00	165,756.00
	ทรายหยาบ	38	ลบ.ม	513.00	19,494.00	121.00	4,598.00	24,092.00
	WIRE MESH 6 มม. @ 0.20 ม.	380	ตร.ม.	77.00	29,260.00	6.00	2,280.00	31,540.00
	เหล็ก DB 16 มม.	495	กก.	22.10	10,939.50	3.90	1,930.50	12,870.00
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	28.00	112.00	-	-	112.00
	แบบหล่อคอนกรีต	25	ตร.ม.	400.00	10,000.00	139.00	3,475.00	13,475.00
	งานตัดต่อรอยคอนกรีตและหยอดยาง	169	ม.	20.00	3,380.00	-	-	3,380.00
	พื้น FLOOR HARDENER โรยผง 5 กก./ตร.ม.	380	ตร.ม.	130.00	49,400.00	61.00	23,180.00	72,580.00
	ทาสีเส้นจราจร	3	กระป๋อง	785.00	2,355.00	235.00	705.00	3,060.00
	(รวม 1)							326,865.00
2	งานเนินกระโดด (RAM) และอุปกรณ์สนาม							
	เนินกระโดด R1 , R2 , R3 , R4 , R5							
	รื้อถอนพื้นคอนกรีต	84	ลบ.ม	-	-	70.00	5,880.00	5,880.00
	ดินขุดและถมกลับ	205	ลบ.ม	-	-	18.00	3,690.00	3,690.00
	คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	28	ลบ.ม	2,579.00	72,212.00	329.00	9,212.00	81,424.00
	ทรายหยาบ	145	ลบ.ม	513.00	74,385.00	121.00	17,545.00	91,930.00
	คอนกรีตหยาบ	39	ลบ.ม	1,610.00	62,790.00	426.00	16,614.00	79,404.00
	เหล็ก RB 6 มม.	371	กก.	22.95	8,514.45	4.90	1,817.90	10,332.35
	เหล็ก RB 9 มม.	2,605	กก.	22.20	57,831.00	4.90	12,764.50	70,595.50

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	เหล็ก DB 12 มม.	1,947	กก.	22.30	43,418.10	3.90	7,593.30	51,011.40
	เหล็ก DB 16 มม.	679	กก.	22.10	15,005.90	3.90	2,648.10	17,654.00
	ลวดผูกเหล็ก	147	กก.	28.00	4,116.00	-	-	4,116.00
	แบบหล่อคอนกรีต	306	ตร.ม.	400.00	122,400.00	139.00	42,534.00	164,934.00
	ท่อเหล็กกลม ขนาด 2.5 นิ้ว หนา 3.2 มม.	93	กก.	25.00	2,325.00	14.00	1,302.00	3,627.00
	เหล็กราวกันตก ท่อเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2.3 มม.	223	กก.	25.00	5,575.00	14.00	3,122.00	8,697.00
	เหล็กราวกันตก ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	300	กก.	25.00	7,500.00	14.00	4,200.00	11,700.00
	เหล็กแบน 3 นิ้ว หนา 5 มม.	94	กก.	26.00	2,444.00	14.00	1,316.00	3,760.00
	เหล็กแบน 4 นิ้ว หนา 4 มม. (3.14kg./m.)	437	กก.	26.00	11,362.00	14.00	6,118.00	17,480.00
	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2มม.	130	กก.	26.00	3,380.00	14.00	1,820.00	5,200.00
	เหล็ก WF-100X100X6X8 mm.	920	กก.	30.00	27,600.00	16.00	14,720.00	42,320.00
	เหล็กรางน้ำ 100X50x5x7.5 mm.	290	กก.	26.00	7,540.00	16.00	4,640.00	12,180.00
	แผ่นSTEEL PLATE หนา 9 mm.	5	กก.	24.00	120.00	14.00	70.00	190.00
	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60ซม. หนา 12.5 ซม. G4	54	ตร.ม.	645.00	34,830.00	63.00	3,402.00	38,232.00
	ฉาบปูนอิฐมวลเบา	54	ตร.ม.	120.00	6,480.00	80.00	4,320.00	10,800.00
	เสาเอ็นและคานทับหลัง	119	ม.	123.00	14,637.00	62.00	7,378.00	22,015.00
	พื้น FLOOR HARDENER โรยผง 5 กก./ตร.ม.	214	ตร.ม.	130.00	27,820.00	61.00	13,054.00	40,874.00
	ทำป้ายพื้นที่สี (ผนังR1)	10	ตร.ม.	-	-	800.00	8,000.00	8,000.00
	(รวม 2)							806,046.25
3	ราวเหล็กแบบที่1 , 2 และแบบที่3							

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	129	กก.	25.00	3,225.00	14.00	1,806.00	5,031.00
	แผ่นSTEEL PLATE หนา 9 mm.	11	กก.	24.00	264.00	14.00	154.00	418.00
	พุกตะกั่ว 1/2" พร้อมน็อตและแหวนโลหะ	20	ตัว	65.00	1,300.00	-	-	1,300.00
	(รวม 3)							6,749.00
4	งานรั้ว ประตูรั้ว ต้นไม้ตกแต่ง							
	คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	1	ลบ.ม	2,579.00	2,579.00	329.00	329.00	2,908.00
	แบบหล่อคอนกรีต	15	ตร.ม.	400.00	6,000.00	139.00	2,085.00	8,085.00
	เหล็ก RB 6 มม.	18	กก.	23.00	414.00	4.00	72.00	486.00
	เหล็ก DB 12 มม.	116	กก.	22.00	2,552.00	4.00	464.00	3,016.00
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	28.00	112.00	-	-	112.00
	ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	796	กก.	25.00	19,900.00	14.00	11,144.00	31,044.00
	ลวดตาข่ายเบอร์ 11 ขนาดช่อง 1 1/2"	60	ตร.ม.	126.00	7,560.00	-	-	7,560.00
	ล้อประคองบานประตูแบบตลับลูกปืนซูบซิงค์ ขนาด 1 1/4 นิ้ว	6	ชุด	72.00	432.00	-	-	432.00
	บูชเหล็ก ขนาด1.5นิ้ว	2	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00
	เหล็กฉาก 40x40x4มม.	21	กก.	24.00	504.00	14.00	294.00	798.00
	เหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม.	1	กก.	25.00	25.00	14.00	14.00	39.00
	เหล็ก RB 12 มม.	6	กก.	21.85	131.10	3.90	23.40	154.50
	ล้อประตูลูกปืนคู่	4	ชุด	480.00	1,920.00	95.00	380.00	2,300.00
	ป้ายเหล็กสกรีนสีพร้อมข้อความ ขนาด 0.60x0.90ม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	กระถางคอนกรีตทรงรางหมู ขนาดไม่น้อยกว่า0.40x1.00x0.40ม.	35	กระถาง	560.00	19,600.00	-	-	19,600.00

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
6.2	งานทางเดินเชื่อมระหว่างสนาม							
	ขุดลอกดินปรับระดับ	85	ตร.ม.	-	-	18.00	1,530.00	1,530.00
	คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	9	ลบ.ม	2,579.00	23,211.00	329.00	2,961.00	26,172.00
	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม	513.00	2,565.00	121.00	605.00	3,170.00
	WIRE MESH 6 มม. @ 0.20 ม.	85	ตร.ม.	77.00	6,545.00	6.00	510.00	7,055.00
	แบบหล่อคอนกรีต	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	139.00	834.00	3,234.00
	งานตัดต่อรอยคอนกรีตและหยอดยาง	12	ม.	20.00	240.00	-	-	240.00
	รวม6.2							41,401.00
	(รวม 6)							120,071.00
7	งานโครงสร้างรับหลังคาฝ้าทางเดิน							
7.1	งานฐานรากหลังคาทางเดิน							
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม. พร้อม Dewel DB 12 mm.	104.00	ต้น	571.00	59,384.00	176.00	18,304.00	77,688.00
	งานดินขุด และถมกลับ	58.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,742.00	5,742.00
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	513.00	1,026.00	121.00	242.00	1,268.00
	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,610.00	3,220.00	426.00	852.00	4,072.00
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' = 240 ksc. (ทรงกระบอก)	7.00	ลบ.ม.	2,507.00	17,549.00	329.00	2,303.00	19,852.00
	แบบหล่อคอนกรีต	33.00	ตร.ม.	400.00	13,200.00	139.00	4,587.00	17,787.00
	ตะปู	8.00	กก.	47.00	376.00	-	-	376.00
	งานเหล็กเสริม							
	RB 9 mm. (SR-24)	41.00	กก.	22.20	910.20	4.90	200.90	1,111.10

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	DB 12 mm. (SD-40)	781.00	กก.	22.30	17,416.30	4.90	3,826.90	21,243.20
	ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	28.00	644.00	-	-	644.00
	รวม7.1							149,783.30
7.2	งานเสาตอม่อหลังคาทางเดิน							
	คอนกรีตโครงสร้าง $f_c' = 240$ ksc. (ทรงกระบอก)	2.00	ลบ.ม.	2,507.00	5,014.00	329.00	658.00	5,672.00
	แบบหล่อคอนกรีต	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	139.00	2,224.00	8,624.00
	ตะปู	4.00	กก.	47.00	188.00	-	-	188.00
	งานเหล็กเสริม							
	RB 9 mm. (SR-24)	53.00	กก.	22.20	1,176.60	4.90	259.70	1,436.30
	DB 16 mm. (SD-40)	911.00	กก.	22.10	20,133.10	3.90	3,552.90	23,686.00
	ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก.	28.00	756.00	-	-	756.00
	Non-Shink Concrete for base plate Grout	26.00	ชุด	135.00	3,510.00	75.00	1,950.00	5,460.00
	Steel Base Plate Dia. 250 mm. thk 20 mm. (7.71 กก./แผ่น)	211.00	กก.	25.00	5,275.00	14.00	2,954.00	8,229.00
	Steel Plate 150x75 mm. thk 10 mm. (0.88 กก./แผ่น)	193.00	กก.	25.00	4,825.00	14.00	2,702.00	7,527.00
	J-Bolt 16 mm. L 0.60 ม.	208.00	ชุด	128.00	26,624.00	40.00	8,320.00	34,944.00
	รวม7.2							96,522.30
7.3	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณหลังคาทางเดิน							
	เหล็กรูปพรรณ							

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด \varnothing 114.3 x 4.5 mm. (12.20 kg/m.)	3,017.00	กก.	35.00	105,595.00	14.00	42,238.00	147,833.00
	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด \varnothing 216.3 x 8 mm. (41.10 kg/m.)	5,731.00	กก.	35.00	200,585.00	14.00	80,234.00	280,819.00
	Steel Plate 100x100 mm. thk 10 mm. (0.79 กก./แผ่น)	108.00	กก.	25.00	2,700.00	14.00	1,512.00	4,212.00
	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane สีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้า	184.00	ตร.ม.	228.00	41,952.00	35.00	6,440.00	48,392.00
	ชุดเหล็กเพลาพร้อมน็อตรับคานหัวเสาหลังคั่วฝ้าใบ	96.00	ชุด	150.00	14,400.00	45.00	4,320.00	18,720.00
	รวม 7.3							499,976.00
	(รวม 7)							746,281.60
8	งานทาสี							
	สีน้ำอะครีลิค	82	ตร.ม.	43.00	3,526.00	34.00	2,788.00	6,314.00
	สีน้ำมัน	353	ตร.ม.	60.00	21,180.00	30.00	10,590.00	31,770.00
	(รวม 8)							38,084.00
9	งานระบบไฟฟ้า							
	- MCB 1P 32AT @LP	1.00	ชุด	278.00	278.00	50.00	50.00	328.00
	- MCCB 2P 20AT	1.00	ชุด	278.00	278.00	50.00	50.00	328.00
	- IEC01 1x2.5 Sq.mm	40.00	เมตร	11.12	444.80	7.00	280.00	724.80
	- IEC01 1x4 Sq.mm	80.00	เมตร	17.68	1,414.40	10.00	800.00	2,214.40
	- NYY 3Cx2.5Sq.mm	186.00	เมตร	49.39	9,186.54	15.00	2,790.00	11,976.54
	- NYY 4Cx2.5Sq.mm	150.00	เมตร	57.75	8,662.50	18.00	2,700.00	11,362.50
	- NYY 3Cx6Sq.mm	50.00	เมตร	147.57	7,378.50	30.00	1,500.00	8,878.50
	- EMT 3/4"	35.00	เมตร	36.00	1,260.00	24.00	840.00	2,100.00

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	- EMT 1-1/2"	34.00	เมตร	104.00	3,536.00	38.00	1,292.00	4,828.00
	- HDPE 3/4"	150.00	เมตร	20.00	3,000.00	18.00	2,700.00	5,700.00
	- HDPE 1"	84.00	เมตร	22.00	1,848.00	19.00	1,596.00	3,444.00
	- HDPE 1-1/2"	10.00	เมตร	31.00	310.00	22.00	220.00	530.00
	- HDPE 2"	25.00	เมตร	48.00	1,200.00	25.00	625.00	1,825.00
	- LIGHTING CONTROL	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,500.00	1,500.00	8,300.00
	- LIGHTING POLE 9M. <u>INCLUDE</u>	4.00	ชุด	17,500.00	70,000.00	2,000.00	8,000.00	78,000.00
	GROUND ROD 5/8" 2.4M + EXOTHERMIC WELDING							
	ARM BRACKET							
	HDG NUT&WASHER							
	BREAKER & PLATE							
	- LED FLOOD LIGHT 200W	16.00	ชุด	7,480.00	119,680.00	250.00	4,000.00	123,680.00
	- UPLIGHT 7W	26.00	ชุด	2,500.00	65,000.00	115.00	2,990.00	67,990.00
	- CONCREAT FOUATION	4.00	ชุด	4,575.00	18,300.00	800.00	3,200.00	21,500.00
	- PVC3" Class 8.5 + หินกรวดเบอร์ 1	6.75	เมตร	120.00	810.00	80.00	540.00	1,350.00
	- PULL BOX 200x200x150 MM.	1.00	ชุด	832.00	832.00	100.00	100.00	932.00
	- ตู้เบรกเกอร์เหล็กกันน้ำ มีหลังคา 200x300x150 MM	1.00	ชุด	700.00	700.00	150.00	150.00	850.00
	- HAND HOLE	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	(รวม 9)							367,741.74
10	งานระบบกล้องวงจรปิด							
	- UTP CAT6 OUT DOOR	200.00	เมตร	17.00	3,400.00	5.00	1,000.00	4,400.00
	- HDPE 1"	10.00	เมตร	16.00	160.00	18.00	180.00	340.00
	- EMT 3/4"	103.00	เมตร	36.00	3,708.00	24.00	2,472.00	6,180.00
	- CLAMP 5"	4.00	ชุด	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00
	- HOTDIP GALVANIZE PULLBOX 4"x4"	4.00	ชุด	456.00	1,824.00	130.00	520.00	2,344.00
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	(รวม 10)							18,964.00
	(รวมราคาค่าก่อสร้างรายการ 1 ถึง 10)							2,554,579.09
	Factor F							1.3045
	รวมค่าก่อสร้าง							3,332,448.42
11	ครุภัณฑ์							
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสถานที่	4	ชุด	5,700.00	22,800.00	-	-	22,800.00
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	1	ชุด	8,300.00	8,300.00	-	-	8,300.00
	- จอแสดงผล LED 21 นิ้ว	1	ชุด	1,950.00	1,950.00	-	-	1,950.00
	- รั้วค้ำสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 2x3 เมตร (ก.ขย.)	1	ชุด	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00
	- ติดตั้งหลังคาผ้าใบPVCอุปกรณ์ยึดประกอบโครงสร้างหลังคาผ้าใบ	170	ตร.ม.	3,530.00	600,100.00	-	-	600,100.00

ใบแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : สร้างลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต (Extreme Sports) จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	รวมราคาครุภัณฑ์							745,150.00
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
	- ค่าเช่ารถกระเช้าสำหรับงานติดตั้ง	7	วัน	-	-	8,000.00	56,000.00	56,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ							56,000.00
	รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น							4,133,598.42
(สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)								

ผู้ประมาณราคา

(นายเจิงชัย กล้าหาญ)