

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงถนน จำนวน 1 งาน

เจ้าของอาคาร : กองอาคารสถานที่

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ :

20 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	- รื้อถอน ขุดลอกผิวถนน ลึก 35 ซม. พร้อมขนย้าย	334	ลบ.ม.	-	-	18.00	6,012.00	6,012.00	
	- โถคราดพื้นทางเดิม ปรับระดับบดอัดพื้นทางเดิม	953	ตร.ม.	-	-	35.00	33,355.00	33,355.00	
	- หินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น	186	ลบ.ม.	500.00	93,000.00	120.00	22,320.00	115,320.00	
	- ทราดยาบ	60	ลบ.ม.	510.00	30,600.00	120.00	7,200.00	37,800.00	
	<b>รวมราคา งานปรับปรุงโครงสร้างทาง</b>				<b>123,600.00</b>		<b>68,887.00</b>	<b>192,487.00</b>	
2	งานผิวทาง								
	- คอนกรีตโครงสร้างสำเร็จรูป 320 ksc (รูปลูกบาศก์)	151	ลบ.ม.	2,565.00	387,315.00	323.00	48,773.00	436,088.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 9 มม. (SR 24)	43	กก.	22.20	954.60	4.90	210.70	1,165.30	
	RB 19 มม. (SR 24)	715	กก.	21.75	15,551.25	3.50	2,502.50	18,053.75	
	DB 12 มม. (SD 40)	223	กก.	22.30	4,972.90	3.90	869.70	5,842.60	
	- WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.25 ม.#	1,096	ตร.ม.	62.00	67,952.00	6.00	6,576.00	74,528.00	
	- ไม้แบบ	66	ตร.ม.	400.00	26,400.00	139.00	9,174.00	35,574.00	
	- ตะปู	17	กก.	47.00	799.00	-	-	799.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	36	กก.	28.00	1,008.00	-	-	1,008.00	
	- วัสดุหยอดรอยต่อ Joint Sealar + พลาสติกปูรองพื้นรอยต่อ	322	ม.	30.00	9,660.00	25.00	8,050.00	17,710.00	
	- ดีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	42	ตร.ม.	330.00	13,860.00	-	-	13,860.00	
	<b>รวมราคา งานผิวทาง</b>				<b>528,472.75</b>		<b>76,155.90</b>	<b>604,628.65</b>	
3	งานทดสอบวัสดุ								
	- ค่าทดสอบ CBR สำหรับหินคลุก แบบแห้งน้ำ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ค่าทดสอบ Compaction Test (Modified Proctor)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ค่าทดสอบในสนาม (Field Density Test)	2	จุด	350.00	700.00	-	-	700.00	
	- ค่าทดสอบแท่งคอนกรีต Cube (Compression Test)	9	ก้อน	120.00	1,080.00	-	-	1,080.00	

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานปรับปรุงถนน จำนวน 1 งาน

เจ้าของอาคาร : กองอาคารสถานที่

แบบเลขที่ :

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ :

20 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานทดสอบวัสดุ				5,780.00		-	5,780.00	
	รวมราคางานปรับปรุงทั้งหมด (1-3)							802,895.65	
	Factor F							1.3076	
	รวมราคางานก่อสร้างทั้งหมด							1,049,866.35	
(หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์)									

ผู้ประมาณราคา .....

( นายอัคมัต เจมะ )