

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค์พร้อมหลังคา อาคาร 3 คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน

สร้างที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๒๐ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ล้อมย้ายต้นไม้ รื้อถอนหลังคาที่จอดรถยนต์เดิม
- ตอกเสาเข็ม งานขุดดิน เสริมเหล็กฐานราก หล่อฐานราก เสาต่อม่อ
- งานลอกพื้นผิวแอสฟัลคอนกรีตเดิม ถมหินคลุก บดอัด

แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๔๐ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ติดตั้งเสาเหล็กรูปพรรณ
- ติดตั้งโครงรับหลังคา (TRUSS) ทั้งหมด
- ติดตั้งแปหลังคาทั้งหมด พร้อมรางน้ำสแตนเลส
- ติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet และแผ่น Sidding

แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ ๔๐ % ของราคาที่จะประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- งานเดินท่อสายเมนไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์และโคมไฟส่องสว่างทั้งหมด
- งานเทพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์ พื้นถนนรอบอาคาร
- งานฉาบผิวเสา คสล. งานทาสีในอาคารทั้งหมด
- งานวางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
- ดำเนินงานในส่วนอื่นๆที่ระบุตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

แบ่งงวดโดย

(นายพงศา ภาวะโสภณ)